

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

OBRA: Guia, Sarieta e Pavimentação Asfáltica em CBUQ na R. Moacir Schiavo						
Local: R. Moacir Schiavo				FONTE: CPOS 171 E SINAPI JAN - 2018 - DESONERADOS		
Regime de Execução: Empreitada Global				Data Base: Março / 2018		total c/ BDI
ITEM	CPOS	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	quant.	un.	unit.	unit. c/ BDI
1.0	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO				20,00%
						96.242,21
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	6,00	m ²	272,05	326,46
		Sub total				1.958,76
1.2		TERRAPLENAGEM				
1.2.1	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	612,20	m ³	8,33	10,00
1.2.2	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	612,20	m ³	7,48	8,98
		Sub total				11.619,56
1.3		PAVIMENTAÇÃO CBUQ				
1.3.1	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mín. de 95% do PN e transp até o raio de 1,0 km	1.530,50	m ²	14,40	17,28
1.3.2	06401*	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30	1.530,50	m ²	4,96	5,95
1.3.3	72943*	Pintura de ligação com RR-2C	1.530,50	m ²	1,57	1,88
1.3.4	95303*	Transporte caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	2.525,33	m ³ *Km	0,99	1,19
1.3.5	54.03.210	Camada de rolamento em CBUQ - e = 3 cm	45,92	m ³	748,18	897,82
		Sub total				82.663,89
2.0		DRENAGEM				15.849,18
2.1	94267*	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura	407,12	m ²	32,44	38,93
		SUB TOTAL				15.849,18
		TOTAL GERAL				112.091,39

NOTA: * = SINAPI JANEIRO - 2018 - DESONERADO

Duartina, 04 de outubro de 2018

EUCLIDES MASSAYUKI MIZUMOTO - ENG^o CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 0601140216